

À CÂMARA MUNICIPAL DE SATUBINHA
Rua Humberto de Campos nº 10 – Centro – 65.709-000, Satubinha/MA

Licitação: CARTA CONVITE Nº 001/2021

Modalidade: Carta Convite

Tipo de Licitação: Menor Preço

Regime de Execução: Empreitada Global

Critério de Julgamento: Menor Preço Global

Órgão Interessado: Câmara Municipal de Satubinha/MA

Objeto: contratação de pessoa(s) jurídica(s) para execução dos Serviços de Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara de Vereadores de Satubinha/MA.

Data/horário da realização do certame: 15/07/2021, às 09h:00min (nove horas)

CARTA PROPOSTA

A empresa **Construprime Empreendimento**, signatária, inscrita no CNPJ sob o n.º **33.575.319/0001-02**, sediada na **Av. Marcone Caldas Nº 18, Cohab 02, Bacabal/MA**, por seu representante legal, o Sr. **Romulo Nascimento da Costa**, portador da carteira de identidade nº 889205981 SEJUSP/MA do CPF nº 849.337.983-20, vem pela presente apresentar em anexo sua proposta de preços para **CÂMARA MUNICIPAL DE SATUBINHA**, de acordo com as exigências do Edital supra citado:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	BASE	DISCRIMINAÇÃO	UND	Quant.	P.UNIT	P.UNIT (BDI)	P.TOTAL	PESO (%)
SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 5.332,95	6,70%
74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00	R\$ 279,38	R\$ 363,17	R\$ 2.178,96	2,74%
100331	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	82,87	R\$ 15,67	R\$ 20,37	R\$ 1.687,23	2,12%
100390	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	82,87	R\$ 16,03	R\$ 20,84	R\$ 1.726,18	2,17%
97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	13,74	R\$ 1,88	R\$ 2,44	R\$ 33,52	0,04%
97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	53,60	R\$ 1,00	R\$ 1,30	R\$ 69,14	0,09%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	96,67	R\$ 13,72	R\$ 17,83	R\$ 1.723,63	2,17%
97632	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	45,72	R\$ 1,57	R\$ 2,04	R\$ 93,26	0,12%
ALVENARIA							R\$ 2.897,80	3,64%

End.: Av Marcone Caldas Nº 18, Bairro Cohab 02
Bacabal - MA / CEP: 65700-000
Fone: (99) 98112.7031


Rosilão Feitosa da Silva
Engº-Civil / CREA: 1104437198/MA

87499	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	25,00	R\$ 67,23	R\$ 87,39	R\$ 2.184,75	2,75%
120011	SBC	REBOCO 5mm PAREDES COM ARGAMASSA CAL/CIMENTO E AREIA 1:1:12	m²	50,00	R\$ 9,33	R\$ 12,13	R\$ 606,00	0,76%
PISO E REVESTIMENTO							R\$ 25.776,07	32,40%
87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	57,00	R\$ 23,91	R\$ 31,08	R\$ 1.915,77	2,41%
170035	SBC	PORCELANATO PLACE ACETINADO RETIFICADO 59X59CM BRANCO ELIANE	m²	60,00	R\$ 110,68	R\$ 143,87	R\$ 8.632,20	10,85%
98685	SINAPI	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	M	44,00	R\$ 53,09	R\$ 69,01	R\$ 3.036,44	3,82%
87795	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	63,10	R\$ 53,08	R\$ 69,00	R\$ 4.541,93	5,71%
87268	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	50,10	R\$ 55,08	R\$ 71,60	R\$ 3.714,41	4,67%
C3014	SEINFRA	PEDRA CANJIQUINHA	m²	13,00	R\$ 232,55	R\$ 302,29	R\$ 3.929,77	4,94%
97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	5,00	R\$ 0,86	R\$ 1,12	R\$ 5,55	0,01%
FORRO							R\$ 7.285,95	9,16%
96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m²	59,00	R\$ 31,15	R\$ 40,49	R\$ 2.417,82	3,04%
99054	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_P	m²	59,00	R\$ 38,29	R\$ 49,77	R\$ 2.936,43	3,69%
93145	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	10,00	R\$ 148,61	R\$ 193,18	R\$ 1.931,70	2,43%
PINTURA							R\$ 11.348,78	14,26%
22413	SBC	REMOCAO E RASPAGEM DE PINTURA A CAL	m²	130,00	R\$ 2,96	R\$ 3,85	R\$ 499,20	0,63%
87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	140,00	R\$ 26,59	R\$ 34,56	R\$ 4.838,40	6,08%
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	130,00	R\$ 11,11	R\$ 14,58	R\$ 1.895,40	2,38%

88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNA, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	42,00	R\$ 11,11	R\$ 14,58	R\$ 612,36	0,77%
90407	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	59,00	R\$ 33,24	R\$ 43,21	R\$ 2.548,80	3,20%
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	59,00	R\$ 12,45	R\$ 16,18	R\$ 954,62	1,20%
ESQUADRIAS							R\$ 13.026,20	16,37%
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	4,00	R\$ 5,27	R\$ 6,85	R\$ 27,40	0,03%
90798	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	R\$ 844,84	R\$ 1.098,21	R\$ 3.294,60	4,14%
90788	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 665,35	R\$ 864,89	R\$ 864,88	1,09%
8182	ORSE	Sistema de automação para porta de vidro, deslizante, 4 folhas, dimensão do trilho: de 1,50 até 2,1m	cj	1,00	R\$ 6.837,40	R\$ 8.887,94	R\$ 8.887,94	11,17%
COPA E BANHEIRO							R\$ 5.114,56	6,43%
93442	SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 1.041,18	R\$ 1.353,42	R\$ 1.353,42	1,70%
C0359	SEINFRA	BANCADA DE MÁRMORE LARG.= 0.60m ESP.= 3cm	M	6,00	R\$ 321,39	R\$ 417,77	R\$ 2.506,63	3,15%
86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 440,08	R\$ 572,06	R\$ 572,06	0,72%
190591	SBC	BANCADA PARA PIA GRANITO MARFIM POLAR PARA 1 CUBA 1,0x0,60m	UN	1,00	R\$ 525,00	R\$ 682,45	R\$ 682,45	0,86%
COBERTURA							R\$ 6.006,15	7,55%
COMP. 11	Próprio	Estrutura galvanizada, revestida placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem	m²	6,00	R\$ 510,79	R\$ 663,98	R\$ 3.983,89	5,01%
97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	20,00	R\$ 77,79	R\$ 101,11	R\$ 2.022,27	2,54%
SERVIÇOS FINAIS							R\$ 1.107,33	1,39%



9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	100,00	R\$ 1,95	R\$ 2,52	R\$ 252,00	0,32%
72815	SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m ²	10,00	R\$ 39,74	R\$ 51,65	R\$ 516,55	0,65%
98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m ²	10,00	R\$ 26,06	R\$ 33,88	R\$ 338,79	0,43%
						Total sem BDI	R\$ 61.207,45	
						Total do BDI	R\$ 18.356,11	
						Total Geral	R\$ 79.563,55	
(Setenta e nove mil quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavos)								

- I. Valor Total da Proposta Importa em: **R\$ 79.563,55 (Setenta e nove mil quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavos)**
- II. PRAZO DE EXECUÇÃO: Declaramos que o nosso prazo para a execução dos serviços é de 180 (cento e oitenta) dias, corridos a contar da data da assinatura da ordem de serviço.
- III. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: Declaramos que a proposta tem o prazo de validade, contados a partir de sua apresentação;
- IV. DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE: Declaramos que disponibilizaremos todos os meios e recursos, inclusive humanos, necessários para implementar os serviços objeto da licitação.

Reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração, firmamo-nos.

Bacabal (MA), 15 de julho de 2021.

Empresa: **Construprime Empreendimento**
CNPJ:33.575.319/0001-02
Representante; Romulo Nascimento da Costa
CPF: 849.337.983-20
Função:Proprietário

ROSILDO FEITOSA DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA Nº 1104437198
Função:Proprietário

CÂMARA MUNICIPAL SATUBINHA-MA
 Proc. 019300/2021
 Folha 495
 Rubrica



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	TOTAL (R\$)	PESO (%)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%			5.332,95	1,79%
		5.332,95				
2.0	ALVENARIA	100,00%			2.897,80	0,97%
		2.897,80				
3.0	PISO E REVESTIMENTO	100,00%			25.776,07	8,63%
		25.776,07				
4.0	FORRO	100,00%			7.285,95	2,44%
		7.285,95				
5.0	PINTURA		100,00%		11.348,78	3,80%
			11.348,78			
6.0	ESQUADRIAS		100,00%		13.026,20	4,36%
			13.026,20			
7.0	COPA E BANHEIRO		100,00%		5.092,97	1,71%
			5.092,97			
8.0	COBERTURA		100,00%		7.695,50	2,58%
			7.695,50			
9.0	SERVIÇOS FINAIS			100,00%	1.107,33	0,37%
				1.107,33		
PERCENTUAL SIMPLES		51,90%	46,71%	1,39%	79.563,55	
PERCENTUAL ACUMULADO		51,90%	98,61%	100,00%		
TOTAL SIMPLES (R\$)		41.292,77	37.163,45	1.107,33		
ACUMULADO (R\$)		41.292,77	78.456,22	79.563,55		

Bacabal (MA), 15 de julho de 2021.

Empresa: **Construprime Empreendimento**
 CNPJ: 33.575.319/0001-02
 Representante: Romulo Nascimento da Costa
 CPF: 849.337.983-20
 Função: Proprietário


 ROSILDO FEITOSA DA SILVA
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 1104437198
 Função: Proprietário

End.: Av Marcane Caldas N° 18, Bairro Cohab 02
 Bacabal - MA / CEP: 65700-000
 Fone: (99) 98112.7031

CÂMARA MUNICIPAL SATUBINHA-MA
 Proc 019306/2021
 Folha 490
 Rubrica

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
ITEM	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	Total	17,80%	17,80%	37,80%	37,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	Não incide	17,87%	Não incide
B2	Ferados	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxílio-Enfermidade	0,86%	0,67%	0,86%	0,67%
B4	13º Salário	10,70%	8,33%	10,70%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,71%	0,56%	0,71%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,46%	Não incide	1,46%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	14,04%	10,93%	14,04%	10,93%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	49,80%	20,66%	49,80%	20,66%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,44%	3,48%	4,44%	3,48%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,84%	3,07%	3,84%	3,07%
C5	Indenização Adicional	0,37%	0,29%	0,37%	0,29%
C	Total	8,85%	6,90%	8,85%	6,90%
GRUPO D					
D1	Reincidência de A sobre B	8,88%	3,68%	18,82%	7,81%
D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37%	0,29%	0,39%	0,31%
D	Total	9,23%	3,97%	19,22%	8,12%
TOTAL (A + B + C + D)		85,68%	49,33%	116,67%	73,48%

Bacabal (MA), 15 de julho de 2021.

Empresa: Construprime Empreendimento
 CNPJ:33.575.319/0001-02
 Representante; Romulo Nascimento da Costa
 CPF: 849.337.983-20
 Função:Proprietário


ROSILDO FEITOSA DA SILVA
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 1104437198

CÂMARA MUNICIPAL SATUBINHA-MA
Proc. 012306/2021
Folha 497
Rubrica

COMPOSIÇÃO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO	DESONERAÇÃO
Construção e Reforma de Edifícios	sim

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	50,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

Itens	Síglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,00%	-	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	SG	1,00%	-	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	0,97%	-	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	0,59%	-	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	8,96%	-	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,50%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	23,76%	OK	20,34%	22,12%	25,00%
BDI COM desoneração	BDI DES	29,99%	OK			

O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU nos acórdãos 2369/2011 e 2622/2013:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G).(1+DF).(1+L)}{(1-I)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 50%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Bacabal (MA), 15 de julho de 2021.

Empresa: **Construprime Empreendimento**
CNPJ: 33.575.319/0001-02
Representante; Romulo Nascimento da Costa
CPF: 849.337.983-20
Função: Proprietário


ROSILDO FETOSA DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA Nº 1104437198

End.: Av Marcone Caldas Nº 18, Bairro Cohab 02
Bacabal - MA / CEP: 65700-000
Fone: (99) 98112.7031



**Composições Analíticas com Preço
Unitário Composições Principais**

08.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor	Total
Composição	COMPOSIÇÃO 11	Próprio	Estrutura galvanizada, revestida placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem	PARE - PAREDES/ PAINÉIS	m ²	1,0000000	663,98	663,98
Insumo	000033	Próprio	Estrutura galvanizada, revestida placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem	Serviços	m ²	1,0000000	663,98	663,98

Total sem BDI	R\$	61.207,45
Total do BDI	R\$	18.356,11
Total Geral	R\$	79.563,55

Bacabal (MA), 15 de julho de 2021.

Empresa: **Construprime Empreendimento**
CNPJ:33.575.319/0001-02
Representante; Romulo Nascimento da Costa
CPF: 849.337.983-20
Função:Proprietário


ROSILDO FELTOSA DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA Nº 1104437198



Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
8182	ORSE	Sistema de automação para porta de vidro, deslizante, 4 folhas, dimensão do trilho: de 1,50 até 2,1m	Ferragens	cj	1	8.632,20	8.632,20	11,03	11,03
170035	SBC	PORCELANATO PLACE ACETINADO RETIFICADO 59X59CM BRANCO ELIANE MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	170	m ²	60	143,87	8.632,20	10,77	21,8
87530	SINAPI	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m ²	140	34,56	4.838,40	6,04	27,83
87795	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m ²	63,1	R\$ 69,00	R\$ 4.541,93	5,67	33,5
COMPOSIÇÃO		Estrutura galvanizada, revestida placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem							
O 11	Próprio		PARE - PAREDES/PAINÉIS	m ²	6	R\$ 663,98	R\$ 3.983,89	4,94	38,44
C3014	SEINFR	PEDRA CANJIQUINHA REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	PISOS EXTERNOS	m ²	13	302,29	3.929,77	4,9	43,35
87268	SINAPI	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m ²	50,1	R\$ 71,60	R\$ 3.714,41	4,63	47,98
90798	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERR AGENS/VIDROS	UN	3	R\$ 1.098,21	R\$ 3.294,60	4,11	52,09
98685	SINAPI	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	PISO - PISOS	M	44	R\$ 69,01	R\$ 3.036,44	3,79	55,88
99054	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO	REVE -	m ²	59				


Proc 019306/9021
Folha 500
Rubrica



						R\$	R\$		
		(SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_P	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES			49,41	2.915,19	3,66	59,54
90407	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m ²	59	42,21	2.490,57	3,18	62,72
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m ²	172	14,46	1.879,70	3,13	65,85
C0359	SEINFR A	BANCADA DE MÁRMORE LARG.= 0.60m ESP.= 3cm	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	M	6	418,24	2.509,47	3,11	68,96
96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m ²	59	40,98	2.418,00	3,02	71,98
87499	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA ÍNCLINA MENOR QUA 6M ² SEM ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m ²	25				
						91,19	2.279,78	2,86	74,84
74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m ²	6	365,58	2.193,46	2,72	77,56
97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	20	101,23	2.024,55	2,68	80,24
93145	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	10	178,22	1.782,21	2,41	82,65
87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	PISO - PISOS	m ²	57	33,55	1.912,39	2,39	85,04
100390	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE	COBE - COBERTURA	m ²	82,87				



		MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019				R\$ 19,98	R\$ 1.655,84	2,15	87,19
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m ²	96,67	R\$ 17,95	R\$ 1.735,52	2,15	89,34
100331	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPACANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m ²	82,87	R\$ 20,41	R\$ 1.691,63	2,11	91,45
93442	SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1				
						R\$ 1.354,95	R\$ 1.354,95	1,69	93,13
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m ²	59	R\$ 16,12	R\$ 951,14	1,19	94,32
90788	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1	R\$ 734,57	R\$ 734,57	1,08	95,4
190591	SBC	BANCADA PARA PIA GRANITO MARFIM POLAR PARA 1 CUBA 1,0x0,60m		UN	1	R\$ 683,22	R\$ 683,22	0,85	96,25
120011	SBC	REBOCO 5mm PAREDES COM ARGAMASSA CAL/CIMENTO E AREIA 1:1:12	120	m ²	50	R\$ 12,21	R\$ 610,43	0,76	97,01
86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1				



						R\$	R\$		
EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020						572,70	572,70	0,71	97,72
72815	SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	PISO - PISOS	m ²	10	R\$ 51,71	R\$ 517,13	0,64	98,35
22413	SBC	REMOCAO E RASPAGEM DE PINTURA A CAL	22	m ²	130	R\$ 3,87	R\$ 503,52	0,62	98,98
98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	PISO - PISOS	m ²	10	R\$ 33,92	R\$ 339,17	0,42	99,4
9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m ²	100	R\$ 2,54	R\$ 253,85	0,31	99,71
97632	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	M	45,72	R\$ 2,05	R\$ 93,93	0,12	99,83
97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m ²	53,6	R\$ 1,26	R\$ 67,33	0,09	99,92
97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m ²	13,74	R\$ 2,46	R\$ 33,80	0,04	99,96
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m ²	4	R\$ 6,90	R\$ 27,58	0,03	99,99
97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	5	R\$ 1,13	R\$ 5,63	0,01	100

Bacabal (MA), 15 de julho de 2021.


 ROSILDO FEITOSA DA SILVA
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 1104437198


 Empresa: Construprime Empreendimento
 CNPJ:33.575.319/0001-02
 Representante: Romulo Nascimento da Costa
 CPF: 849.337.983-20
 Função:Proprietário

     
 End.: Av Marcene Caldas Nº 18, Bairro Cohab 02
 Bacabal - MA / CEP: 65700-000
 Fone: (99) 98112.7031